



SOLUCIONES INDUSTRIALES
www.i3te.com

Presupuesto Ref. : PR1101-0093

Fecha : 24/01/2011

Fecha fin validez : 08/02/2011

Código cliente : 435002

Emisor:

i3TE

Eiriz 7 A - Budiño
36475 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

VIZA AUTOMOCIÓN, S.A.U.

Gonzalo Isorna
POL. IND. AS GANDARAS, PCLA.206
36400 PORRIÑO

NIF: A36614352

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Recogida de datos atornilladores George Renault compuesto por: ZONA SOLDADURA (1 sólo atornillador) - 1 Armario metálico con puerta transparente , medidas aprox 300x300x155 mm - 1 Tarjeta de recogida de datos en planta iBOXSgnCapture16 E/16S , 3 RS232, display 4x20 caracteres, comunicación ethernet, alimentación 12-24 Vcc, consumo 2A. Caja en aluminio e inox , acabado pulido - 1 Fuente de alimentación conmutada 220-12Vcc, 2,1 A - 25 metros de manguera 3x0,22 mm apantallado (puerto serie RS232) - 2 metros cable de red categoria 5E - Mano de obra cableado, configuración e instalación.	18%	630,61	1	630,61



SOLUCIONES INDUSTRIALES
www.i3te.com

Presupuesto

Ref. : PR1101-0093

Fecha : 24/01/2011

Fecha fin validez : 08/02/2011

Código cliente : 435002

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ZONA MONTAJE (4 atornilladores) - 1 Armario metálico con puerta transparente, medidas aprox 600x400x155 mm - 2 Tarjetas de recogida de datos en planta iBOXSgnCapture (idem características) - 1 Fuente de alimentación 220-12Vcc 3A - 2 Protección magnetotérmico 2 polos 3A - 60 metros manguera 3x0,22mm apantallada (puertos RS232) - 50 metros cable de red , categoría 5E - Mano de obra cableado, configuración e instalación	18%	1 399,58	1	1 399,58
Software de recogida de datos de atornillado de atornilladores George Renault , cofres CVI , y envío de datos a Base de datos. Implementación protocolo de comunicaciones entre iBoxSgnCapture y cofres CVI de atornilladores Georges Renault	18%	35,49	30	1 064,70



SOLUCIONES INDUSTRIALES
www.i3te.com

Presupuesto

Ref. : PR1101-0093

Fecha : 24/01/2011

Fecha fin validez : 08/02/2011

Código cliente : 435002

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Plazo de entrega a confirmar con el cliente, a la recepción del pedido OBSERVACIONES: - Para el conexionado de los armarios con las cajas de capturas de datos es necesario disponer de una toma 220Vcc , a poder ser estabilizada y un atoma de red de datos RJ45 - La instalación de los armario y los soportes para instalar los mismos corre por cuenta del cliente según conversación mantenida con su Sr. Damián (Mantenimiento) - El presupuesto no incluye ningún tipo de repartidor de red (swich), canaletas adiconales, etc... - Según conversación mantenida con su Sr. Damián de Mantenimiento se acuerda el montaje de un swich lo más próximo posible al PC de recogida de datos de los atornilladores Stanley, en la zona de montaje, en caso de no montarse dicho swich, habrá que ver cual es el punto más cercano para llevar las conexiones de red. Los metros de cable de red y el cableado de los mismos se cobrará aparte.	18%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe 3 094,89

Forma de pago: Pagaré

Total IVA 18% 557,08

Total 3 651,97