



Pedido

Ref. : CO1012-0346

Fecha pedido : 17 dic. 2010

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.

AVDA. DE PORTUGAL,108

LA RAMALLOSA

36379 NIGRAN

NIF: A36623510

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Instalación de voz y datos en nuevas oficinas Ramallosa compuesto por:	18%	5 963,40	1	5 963,40
Armario de comunicaciones en oficinas compuesto por:				
- 1 Armario rack 19" medida 15"U"				
- 1 Bandeja de fibra óptica enrracable para armario de comunicaciones				
- 1 swich 24 bocas 10/100/1000				
- 3 Patch panel categoría 5 (voz)				
- 1 Patch panel categoría 6 (datos)				
- 1 base de enchufes 8 elementos enrracable para armario				
- 1 convertidor de medios Gb (fibra óptica oficinas)				
- 1 latiguillo duplex multimodo SC/PC - LC/PC				
Zona servidor:	18%	0,00	1	0,00
- 1 Bandeja de fibra óptica para armario comunicaciones				
- 1 Patch panel categoría 6 (datos)				
- 1 convertidos de medio (fibra óptica oficinas) Gb				
- 1 convertidor de medios (fibra óptica zona carga) 10/100				
-2 latiguillo duplex multimodo SC/SC				
Zona cargas:	18%	0,00	1	0,00
- Armario rack 19" medida 4"U"				
- 1 Bandeja de fibra óptica para armario comunicaciones				
- 1 base de enchufes 8 elementos enrracable para armario				
- 1 convertidor fibra óptica 10/100				
- 1 latiguillo duplex multimodo SC/ST				
Zona centralita:	18%	0,00	1	0,00
- Patch panel categoría 5 (voz)				



Pedido

Ref. : CO1012-0346

Fecha pedido : 17 dic. 2010

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Instalación fibra óptica compuesta por: - 200 metros fibra óptica 4 hilos multimodo (acometida CPD-oficina cargas) - 80 metros fibra óptica 4 hilos multimodo (acometida CPD-oficinas nuevas - 16 empalmes + 16 pig-tail SC/PC - 16 Pasamuros para bandejas de fibra óptica	18%	0,00	1	0,00
- Instalación y puesta en marcha - Cableado y conexionado - Configuración - Mano de obra - Ajustes y pruebas - Desplazamiento	18%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: A 90 DIAS

Forma de pago: Pagaré

Importe	5 963,40
Total IVA 18%	1 073,41
Total	7 036,81