

i3te I+D+I,SL

Os Eidos, 22 - Atios
36418 - Porriño (Pontevedra)
Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Destinatario

COTERENA, S.L.

MUELLE REPARACIÓN DE BOUZAS, 12
36208 VIGO

NIF: B36701530

Fecha : 16/09/2020

Destinatario :

LS	LR	Ref.	Descripción	Precio U.	Cant.	Precio Tot.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0. COTERENA. HARDWARE DE CONTROL DE PLANTA. PUESTOS DE CONTROL FIJOS PARA IMPUTACIÓN DE HORAS EN PLANTA POR MEDIO DE ORDENADOR INDUSTRIAL TÁCTIL. Los puntos replanteados con Coterena son: - Puesto Grandes Despieces - Puesto Culatas - Puesto Bombas - Puesto Tornos - Puesto Área Fragua/Tornos 2		5	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1.- Puestos de control y fichaje dotados de Ordenador Industrial Protón 18.5" para puestos en planta según el replanteo realizado en un armario específico, panelado el PC en la puerta del armario. Producto Panel PC Serie Proton185. - Pantalla táctil resistiva de 18.5" resolución 1366x768 -Procesador i3 - Memoria RAM 4GB DDR3 ampliable hasta 16GB - Disco duro SSD 120GB SATA3 - 2 Puertos ethernet RJ45 Gigabyte - 2 Puertos RS232, uno de ellos configurable como RS232/RS422/RS485. - 4 USB 2.0 - 2 USB 3.0 - Salidas de video: VGA, DVI-D, HDMI - Alimentación de 12 a 24 DC. Consumo máximo 4.5 A - Fuente de alimentación de 220 VAC incluida. - Construcción: Caja de acero inoxidable. Panelable. Acabado: pintura al horno.			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2.- Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 Bits 0% 2.- Armario mural para Protón 185 con preparación de panelado en puerta incluyendo suministro de armario, preparación e instalación de equipo en el mismo de los PC de la posición 001 anterior. El montaje se compone de a) Armario mural metálico de 400 x 600x 210 con placa de montaje color RAL 7035 b) Magnetotérmico EPC61N ,1P + N, 6A c) Diferencial 2P 25A 30 mA Clase AC d) Toma de corriente Schuko rail Din e) Interruptor de corte general EB60 1P +N 16A f) Materiales varios(rail,bornas, cables, etc)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CONDICIONES: - Condiciones de suministro: equipos puestos en su taller de Bouzas listos para instalación a su cargo. - Condiciones de Pago: 50% al pedido pago a la vista, 50% a la entrega, pago a 30 días f.f.			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		001.- GESTIÓN DE COMPRAS MATERIALES			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- Plazo de Entrega: 4-6 semanas tras pedido			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		002.- MONTAJE DE PROTONES			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		003.- MECANIZADO ARMARIO Y PREPARACIÓN			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		004.- CONFIGURACIÓN DE PROTÓN Y PRUEBAS			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Suministro e instalación de 5 Protones de NS 259200042001 NS 259200032001 NS 259200022001 NS 259200012001 NS 254200012002			

He recibido la mercancía en buen estado,

Nombre y firma :

En _____ a ____/____/____