



Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

AVICOLA TRATANTE,S.L.

CALLE D, Nº 9, 3º A-D
36500 LALIN

NIF: B36040541


Presupuesto

Ref. : PR1709-1915

Fecha : 14/09/2017


Fecha fin validez : 05/10/2019

Importes visualizados en Euros				
Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Presupuesto de solución para paletizado automático en línea, con transporte elevado de las cajas	21%	0,00	1	0,00
Robot IRB 460 + Track IRBT 4004 de 7 metros + Garra para manipulación	21%	87 000,00	1	87 000,00
Obra civil: Zapata equilibrada para soporte del robot paletizador	21%	3 700,00	1	3 700,00
Cerramiento para la estación de paletizado: 5 Salidas por gravedad de 2 metros de longitud, con capacidad de acumulación de 1 palet fuera y un palet en proceso de montaje y un hueco para la alimentación de palets	21%	16 950,00	1	16 950,00



Presupuesto
Ref. : PR1709-1915
Fecha : 14/09/2017
Fecha fin validez : 05/10/2019

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Solución de automatización, incluyendo: -5 Armarios eléctricos en acero inox. -1 Autómata OMRON NJ -6 Variadores de frecuencia de 2,5 KW para elevadores -1 Red de campo EtherCAT - 2 Módulos de 8 Entradas y 8 Salidas distribuidas con bus de campo EtherCAT -16 Entradas y 16 Salidas digitales - 2 Balizas de señalización lumínica y sonora - Aparamenta eléctrica variada, pulsatería, setas de emergencia, fuentes de alimentación. - 1 Protón ordenador industrial con pantalla táctil de 19" -21 Fotocélulas con sistema IO-Link - 1 Barrera láser perimetral para la estación de paletizado - Software de control del PLC y del Robot integrado - Software de HMI con trazabilidad de cajas y palets,(con registro unitario en base de datos) - Plataforma de trazabilidad LOGIS3: .Módulos de impresión de cajas .Módulos de impresión de palets .Módulos de Logística - Sistema de report en tiempo real basado en página web activa, accesible desde fuera y dentro de la Planta. - Programación del automatismo de transporte y de la estación de robotizado	21%	62 000,00	1	62 000,00



Presupuesto
Ref. : PR1709-1915
Fecha : 14/09/2017
Fecha fin validez : 05/10/2019

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Transportadores para las cajas: - 3 Elevadores de cajas(capacidad por balda 1 caja), para elevación de los finales de línea 3,5 mts. de altura - 2 Cintas de cangilones para elevación transportador de cajas a nivel de suelo. - 1 Cinta de cangilones para el descenso de las cajas a entrada celda robot paletizado. - 3 Mesas de bolas locas de ancho: 900mm., longitud: 1000 mm. y espesor: 110 mm., con apoyos regulables en altura hasta un máximo de 1200 mm. -3,2Metros de camino de rodillos con transmisión por cadena y reductora 2 apoyos a suelo, teamo Mesa 1 a Mesa 2 -3,4Metros de camino de rodillos con transmisión por cadena reductora con 2 apoyos dobles al suelo, tramo: Mesa 2 a Mesa 3 -9 Metros de camino de rodillos con transmisión por cadena y reductora con 3 apoyos dobles al suelo, Mesa 3 a punto de descenso entrada a transporte inferior. -3,4Metros de camino de rodillos con rodillos automotrices -5 Tramos de 0,9 metros de camino de rodillos automotrices -5 Tramos de 0,5 metros de camino de rodillos locos + 2 automotrices a nivel de suelo, abatible vertical a 90º con anclaje automotrices. -1 Curva 90º diámetro: 600, camino de rodillos automotrices -1 Curva 55º diámetro: 600, rodillos locos -1,5Metros de camino de rodillos de 1,5 metros de longitud para salida de la estación de paletizado,(caída por gravedad de 1,5 mts. para cada una de las salidas del paletizado).	21%	93 000,00	1	93 000,00



Presupuesto
Ref. : PR1709-1915
Fecha : 14/09/2017
Fecha fin validez : 05/10/2019

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Alimentador automático de palets de madera	21%	20 000,00	1	20 000,00
Transporte de equipos, instalación y puesta en marcha. Incluidos. Formación del personal del Cliente y asistencia técnica durante el primer año. Incluida	21%	0,00	1	0,00
Forma de Pago: -40% A la confirmación del pedido -30% Al inicio de la instalación de los equipos -30% A 30 días de la finalización de la instalación de los equipos	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	A la recepción de la factura	Importe	282 650,00
		Total IVA 21%	59 356,50
		Total	342 006,50