



Presupuesto  
Ref. : PR1902-2242  
Fecha : 14/02/2019  
Fecha fin validez : 01/03/2019

Emisor:

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

Enviar a:

**AVICOLA TRATANTE,S.L.**

CALLE D, Nº 9, 3º A-D  
36500 LALIN

NIF: B36040541

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p>Isla robotizada para el despaletizado de huevos procedentes de cámara apilados en capas separadas por separador. Solución llave en mano, compuesta por:</p> <p>&gt; Robot Maniuplador ABB con capacidad de carga de hasta 60 Kg + Armario de control + tarjetas de comunicaciones interface PLC</p> <p>&gt; Armario de control autómata, con autómata Omron NX102-9000, variadores Omron para el control de transportadores, protecciones, aparamenta ...., HMI 19" Panel PC Industrial Windows 10 Pro 64</p> <p>&gt; 1 x Transportador de palets de entrada de palets perfil bajo motorizado, previsto para alimentación con transpaleta manual, eléctrica o carretilla. Longitud 5.5 m</p> <p>&gt; 2 x Transportador de palets de entrada de palets perfil bajo motorizado, previsto para alimentación con transpaleta manual, eléctrica o carretilla. Longitud 3 m</p> <p>&gt; Accesario de minupalción combinado (garra) que permitirá la manipulación de los soportes de los huevos, los separadores y los palets. Equipada con sensorización y sistema de visión artificial Cognex.</p> <p>&gt; Sistema neumático, compuesto bloque de entrada con filtro+regulador+electroválvula progresiva, bloque de electroválvulas distribuidas ethernet IP. Conjunto SMC</p> <p>&gt; Sistema de control distribuido, entradas/salidas Beckoff.</p> <p>&gt; Seguridades en línea de entrada de palets Omron.</p> <p>&gt; Seguridades en líneas de salida de palets vacíos y separadores Omron.</p> <p>&gt; Cerramiento de la isla en aluminio con malla metálica en acero lacado, y puerta batiente con cierre de seguridad electrocontrolado.</p> <p>&gt; Transporte e Instalación del manipulador y todos los elementos de la isla y cableados eléctricos, redes y neumáticos.</p> <p>&gt; Programación automatismos, programación robot, programación HMI.</p>	21%	141 906,25	1	141 906,25



**Presupuesto**  
**Ref. : PR1902-2242**  
Fecha : 14/02/2019  
Fecha fin validez : 01/03/2019

Importes visualizados en Euros				
Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
- Forma de pago: 40% al pedido, 30% al inicio de la instalación, 30% 30 días de la puesta en marcha. - Instalación, puesta en marcha, formación: Incluido. - Plazo de entrega: A convenir. - No está incluido en la oferta: El despliegue de las acometidas hasta la isla de suministro eléctrico ( Línea trifásica ) y neumático.	21%	0,00	1	0,00

<b>Condiciones de pago:</b>	A la recepción de la factura	Importe	141 906,25
		Total IVA 21%	29 800,31
		<b>Total</b>	<b>171 706,56</b>