

Emisor:

Enviar a:

i3TE i+D+i,SL

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

ECOCelta GALICIA SL

Ctra. Po-253 Km 0,8
Pontacóns-pías
Ponteareas

NIF: B36449643

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
DISEÑO, SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA ROBOTIZADO DE PALETIZACIÓN DE SACOS DE DIFERENTES FORMATOS EN LA PLANTA DE ABONO ECOLÓGICO DE ECOCelta EN PONTEAREAS	21%	0,00	1	0,00
001.- ROBOT paletizador de segunda mano diseñado para los pesos de los envases mayores con una cadencia según petición cliente y un peso máximo con inercias de 125 kg en garra.	21%	15 730,00	1	15 730,00
002.- GARRA de manipulado de sacos por pinza de presión adecuada para los formatos desde 10 l a 40 litros de abono según los envases evaluados en planta	21%	4 490,00	1	4 490,00
003.- AUTÓMATA Y ARMARIO DE CONTROL para el control de la unidad robótica y la sincronización del proceso con la ensacadora existente (conexión a PLC existente)	21%	6 240,00	1	6 240,00
004.-TRANSPORTADOR por camino de rodillos de 2200 mm en gravedad manual con inclinaciones adecuadas para recoger los sacos de salida de ensacadora y pasar los mismos al robot paletizador	21%	1 375,00	1	1 375,00
005.- VALLADO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD para la celda robotizada distribuido en la zona de salida de la ensacadora	21%	3 470,00	1	3 470,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
006.- PROGRAMACIÓN de la solución completa en nuestros laboratorios con pruebas previas a entrega según protocolo e INSTALACIÓN con pruebas de funcionamiento in situ, puesta en marcha con asistencia al cliente durante 1 semana en planta de ingeniero y dos técnicos y soporte remoto y/o presencial de flujo durante los primeros 3 meses para el afino del proceso.	21%	8 680,00	1	8 680,00
ENTREGABLES: - Formación de usuarios en planta durante puesta en marcha para operación de la línea y sistema de registro de actividad con software específico - Documentación de Manuales de uso y operación y básicos de mantenimiento escalón 1 - Planos y esquemas eléctricos de la instalación	21%	0,00	1	0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
CONDICIONES DE SUMINISTRO: - Condiciones comerciales: Suministro en sus instalaciones de Pontearreas puesta en servicio incluida - Quedan fuera del alcance del proyecto: a) cualquier tipo de obra civil necesaria incluso para introducir los equipos en planta b) acometidas eléctricas o de datos al punto donde se ubicará el robot y otros equipos auxiliares c) acometidas de redes de datos necesarios para conectar con la red informática de la empresa tanto en cable como inalámbrica a los puntos de control d) cualquier tipo de trámite o licencia para el proyecto con la administración pública e) consumibles o elementos necesarios para las pruebas de paletizado f) operación de cualquier elemento ajeno a la instalación CONDICIONES DE PAGO: 40% al pedido, pago a la vista para inicio de proyecto 30% a la llegada a nuestras instalaciones de los equipos principales (robot, garra, armario control), en su caso con derecho del cliente a realizar un test de aceptación FAT (Factory Acceptance Test) en nuestros laboratorios; pago a la vista 20% a la finalización de instalación y primera semana de pruebas funcionales, factura a la vista 10% a la finalización de instalación y primera semana de pruebas funcionales, factura a 30 días f.f.	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	A la recepción de la factura	Importe	39 985,00
		Total IVA 21%	8 396,85
		Total	48 381,85