

Emisor:

i3te I+D+I,SL

Os Eidos, 22 - Atios
 36418 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

COTERENA, S.L.

Señor ANGEL PORTAS
 MUELLE REPARACIÓN DE BOUZAS, 12
 36208 VIGO

NIF: B36701530

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
<p>PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0. COTERENA. HARDWARE DE CONTROL DE PLANTA. PUESTOS DE CONTROL FIJOS PARA IMPUTACIÓN DE HORAS EN PLANTA POR MEDIO DE ORDENADOR INDUSTRIAL TÁCTIL. Los puntos replanteados con Coterena son: <ul style="list-style-type: none"> - Puesto Grandes Despiece - Puesto Culatas - Puesto Bombas - Puesto Tornos - Puesto Área Fragua/Tornos 2 <p>Todos los puestos se integrarán en un armario específico, panelando el PC en la puerta del armario.</p> </p>	21%	0,00	1		0,00

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
1.- Puestos de control y fichaje dotados de Ordenador Industrial Protón 18,5" para puestos en planta según el replanteo realizado el viernes 7 de agosto de 2020. Compuesto por: - Producto Panel PC Serie Proton185. - Pantalla táctil resistiva de 18.5" resolución 1366x768 -Procesador i3 - Memoria RAM 4GB DDR3 ampliable hasta 16GB - Disco duro SSD 120GB SATA3 - 2 Puertos ethernet RJ45 Gigabyte - 2 Puertos RS232, uno de ellos configurable como RS232/RS422/RS485. - 4 USB 2.0 - 2 USB 3.0 - Salidas de video: VGA, DVI-D, HDMI - Alimentación de 12 a 24 DC. Consumo máximo 4.5 A - Fuente de alimentación de 220 VAC incluida. - Construcción: Caja de acero inoxidable. Panelable. Acabado: pintura al horno. - Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 Bits 0%	21%	1 350,00	5	6 750,00	
2.- Armario mural para Protón 185 con preparación de panelado en puerta incluyendo suministro de armario, preparación e instalación de equipo en el mismo de los PC de la posición 001 anterior. El montaje se compone de a) Armario mural metálico de 400 x 600x 210 con placa de montaje color RAL 7035 b) Magnetotérmico EPC61N ,1P + N, 6A c) Diferencial 2P 25A 30 mA Clase AC d) Toma de corriente Schuko raíl Din e) Interruptor de corte general EB60 1P +N 16A f) Materiales varios(raíl,bornas, cables, etc)	21%	450,00	5	2 250,00	
3.- Pistola de lectura Scanner tipo QuickScan o similar BT USK lectura códigos 1D - Barcode	21%	295,00	5	20%	1 180,00

Designación	Importes visualizados en Euros				
	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
CONDICIONES: - Condiciones de suministro: equipos puestos en su taller de Bouzas listos para instalación a su cargo. - Condiciones de Pago: 50% al pedido pago a la vista, 50% a la entrega, pago a 30 días f.f. - Plazo de Entrega: 4-6 semanas tras pedido	21%	0,00	5		0,00

Condiciones de pago:	Pago a 30 días	Importe	10 180,00
		Total IVA 21%	2 137,80
		Total	12 317,80