

Emisor:

Enviar a:

i3te I+D+I,SL

Os Eidos, 22 - Atios
36418 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

DIMOLDURA IBÉRICA, S.L.

Señor José Blanco Fernández
CARRETERA DE QUINTANAR DE LA ORDEN A EL
TOBOSO, KM 2,8
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN

NIF: ESB98390867

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
SENSORES DE MEDIDA Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES EN LA LÍNEA DE RODILLOS Y CORTINA	21%	0,00	1		0,00
1. LINEA RODILLOS Suministro de 2 sensores de temperatura y humedad con sondas inalámbricas conectables a base de datos	21%	150,00	2		300,00
2. ALMACÉN: Suministro de 1 sensor combinado temperatura humedad sonda inalámbrica conectable a base de datos.	21%	150,00	1		150,00
3. LÍNEA DE CORTINA DE LACADO: Suministro de 1 sensor de temperatura ambiental y humedad para cortina	21%	150,00	1		150,00
4. LINEA CORTINA LACADO: Suministro de un sensor tipo PT-100 para evaluación de temperatura de la laca a la aplicación	21%	120,00	1		120,00
5. LINEA CORTINA LACADO: Suministro de un sensor tipo Láser para temperatura de puerta antes de la cortina y un sensor tipo láser puerta a la salida de la cortina	21%	290,00	2		580,00
6. Aplicación sobre portal web para visualización de los datos en plataforma accesible por internet hasta su posterior integración en el MES	21%	750,00	1	Oferta	0,00
7. Instalación y puesta en marcha en planta y conexión de los daots sobre base de datos alojada en servidor del cliente	21%	520,00	1		520,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
<p>Notas:</p> <p>En esta primera fase se dispondrá de lectura pero no de actuación y comando sobre la línea, a partir de los valores medidos, si bien ésta podría ser implementada, a posteriori, una vez adquirida la experiencia con los datos necesaria y definidos los elementos de actuación para evitar operación fuera de valores adecuados.</p> <p>Correrán a cargo de dimoldura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cobertura WiFi en los puntos donde se ubiquen los sensores para conexión a internet disponible - Servidor de alojamiento de los datos conforme a protocolos de TI de la planta - Alimentación eléctrica 220 VAC en cada uno de los puntos donde se implementen los sensores <p>Los datos se visualizarán en una página específica que se habilitará para Dimoldura Lalín donde se presentarán las series temporales de todos los sensores y se permitirá su visualización.</p> <p>Plazo de entrega:</p> <p>a convenir</p> <p>Forma de Pago:</p> <p>50% al pedido</p> <p>50% a la instalación de los sensores</p>	21%	0,00	1		0,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe	1 820,00
Total IVA 21%	382,20
Total	2 202,20