

Emisor:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

QBO21, S.L. - Integración Logística

POCOMACO Parc A3-B
15190 A Coruña

NIF: B70597166

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
<p>1.1 ELECTRIFICACIÓN SEGÚN ESTÁNDAR ESNOVA DE ALMACÉN DE FRÍO A -4C EN MÁLAGA (OBRA NUEVA, trabajo a temperatura ambiente para la instalación sin instalación operativa)</p> <p>El almacén está compuesto por 11 alineaciones de bases móviles separadas por una estantería fija (5 alineaciones a un lado y 6 a otro) de modo que se consideran barreras de seguridad diferenciadas para ambas zonas en el almacén.</p> <p>PRECIO PARA CASO DE REALIZAR PREPARACIÓN DE MATERIAL E INSTALACIÓN POR NUESTRO PERSONAL Y PUESTA EN MARCHA (incluye desplazamientos, honorarios y dietas comida; No incluye hoteles que irán a cargo QBO21 que se facturarán o cargarán al cliente).</p> <p>1.- Cuadro General de Acometida, Mando y Maniobra - 9 863,60 euros 2.- Cuadros embarcados en cada base móvil - 4 007,26 euros 3.- Aparamenta de Mando y Maniobra por conjunto rodante de Base Móvil - 3 748,27 euros 4.- Sensórica de seguridad antiatropello y general de acceso a pasillo principal con relé para nivel PLd Esnova - 16 700,35 euros 5.- Acometidas generales - 1 275,79 euros 6.- Acometidas por módulo a motores - 1 779,09 euros 7.- Acometidas por módulo a Sensores de seguridad antiatropello y pasillos - 224,54 euros 8.- Honorarios Profesionales Programación, instalación y puesta en marcha con Kilometraje 1 viaje ida y vuelta sin hoteles (sólo comidas) - 15 612,00 euros 9.- Tableta control WiFi de bases móviles - 850,00 euros</p>	21%	49 944,89			Opción

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
1.2 PRECIO PARA CASO DE REALIZAR PREPARACIÓN Y SUMINISTRO MATERIAL y PROGRAMACIÓN, SEGÚN LISTADO PUNTO 1.1 EX-WORKS N/OFICINAS E INSTALACIÓN POR PARTE DE QBO21	21%	40 054,89	1		40 054,89

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
<p>2.1 ELECTRIFICACIÓN SEGÚN ESTÁNDAR ESNOVA DE ALMACÉN DE FRÍO A -25C EN MÁLAGA (OBRA NUEVA, trabajo a temperatura ambiente para la instalación sin la instalación operativa)</p> <p>El almacén está compuesto por 11 alineaciones de bases móviles separadas por una estantería fija (5 alineaciones a un lado y 6 a otro) de modo que se consideran barreras de seguridad diferenciadas para ambas zonas en el almacén.</p> <p>PRECIO PARA CASO DE REALIZAR PREPARACIÓN DE MATERIAL E INSTALACIÓN POR NUESTRO PERSONAL Y PUESTA EN MARCHA (incluye desplazamientos, honorarios y dietas comida; No incluye hoteles que irán a cargo QBO21 que se facturarán o cargarán al cliente).</p> <p>1.- Cuadro General de Acometida, Mando y Maniobra - 16 280,26 euros 2.- Cuadros embarcados en cada base móvil - 4 007,26 euros 3.- Aparamenta de Mando y Maniobra por conjunto rodante de Base Móvil - 4 894,10 euros 4.- Sensórica de seguridad antiatropello y general de acceso a pasillo principal con relé para nivel PLd Esnova - 15 850,35 euros 5.- Acometidas generales - 1 296,99 euros 6.- Acometidas por módulo a motores - 1 779,09 euros 7.- Acometidas por módulo a Sensores de seguridad antiatropello y pasillos - 224,54 euros 8.- Honorarios Profesionales Programación, instalación y puesta en marcha con Kilometraje 1 viaje ida y vuelta sin hoteles (sólo comidas) - 15 612,00 euros 9.- Tableta control WiFi de bases móviles - (ya incluida en otro módulo)</p>	21%	60 794,60			Opción
<p>2.2 PRECIO PARA CASO DE REALIZAR PREPARACIÓN Y SUMINISTRO MATERIAL y PROGRAMACIÓN, SEGÚN LISTADO PUNTO 2.1 EX-WORKS N/OFICINAS E INSTALACIÓN POR PARTE DE QBO21</p>	21%	49 984,60	1		49 984,60

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y OFERTA: - condiciones de pago s/acuerdo general marco. - el precio sólo es válido para la contratación del conjunto de la obra sin particiones. - bases de cálculo: a) se parte de que para ambos módulos (-4C y -25C) se consideran dos zonas arriba y abajo de la división con estantería fija con barreras de seguridad separadas con sus barreras. b) También se parte de que es posible ubicar las 2 barreras en el pasillo de 4472+31137+4110 sin interferir la puerta de servicio y sin necesidad de medidas adicionales. c) el cuadro eléctrico de ambos almacenes se ubicará en la posición óptima en el pasillo exterior en el punto más cercano a la trasera de las estanterías. Se parte de que la instalación de cableado se realizará por la trasera con Rejiband a una altura de 2200-2500 mm del suelo en el pasillo del fondo que, como mínimo deberá tener una anchura del orden de 700 mm para la instalación. d) toda la instalación se realizará a temperatura ambiente y sin operar la instalación en frío.	21%	0,00			Opción

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe	90 039,49
Total IVA 21%	18 908,30
Total	108 947,79