

Emisor:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

QBO21, S.L. - Integración Logística

POCOMACO Parc A3-B
15190 A Coruña
NIF: B70597166

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p>1.1 ELECTRIFICACIÓN SEGÚN ESTÁNDAR QBO MOVIRACK DE ALMACÉN DE FRÍO A -30C EN PAMPLONA (OBRA NUEVA, trabajo a temperatura ambiente para la instalación sin instalación operativa)</p> <p>El almacén está compuesto por 6 alineaciones con 5 módulos de bases móviles dobles de Longitud: 1x2335+ 4x3410 + 100 = 16075mm con 2 alturas y pesos diferenciados (P1=1000 kg/palet industrial y P2=1200 kg/palet industrial) diseñados para una carga de</p> <p>a) Modulos de 3300 mm ? Nivel Base: p2; 3600Kg / nivel ? Niveles 1,2,3: p1; 3000kg/nivel</p> <p>b) Modulos of 2225 mm ? Nivel Base : p2;2400kg/nivel ? Niveles 1,2,3 : p1: 2000 Kg/nivel</p> <p>PRECIO PARA CASO DE REALIZAR PREPARACIÓN DE MATERIAL E INSTALACIÓN POR NUESTRO PERSONAL Y PUESTA EN MARCHA (incluye desplazamientos, honorarios y dietas comida; No incluye hoteles que irán a cargo QBO21 que se facturarán o cargarán al cliente).</p> <p>1.- Cuadro General de Acometida, Mando y Maniobra - 7 154,65 euros 2.- Cuadros embarcados en cada base móvil - 2 216,01 euros 3.- Aparamenta de Mando y Maniobra por conjunto rodante de Base Móvil - 2 237,85 euros 4.- Sensórica de seguridad antiatropello y general de acceso a pasillo principal con relé para nivel PLd - 12 575,35 euros 5.- Acometidas generales - 755,27 euros 6.- Acometidas por módulo a motores - 988,14 euros 7.- Acometidas por módulo a Sensores de seguridad antiatropello y pasillos - 145,67 euros 8.- Honorarios Profesionales Programación, instalación y puesta en marcha con Kilometraje 1 viaje ida y vuelta sin hoteles (sólo comidas) - 8832,00 euros 9.- Tableta control WiFi de bases móviles - 850,00 euros</p>	21%	35 754,95		Opción

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe visualizados en Euros
1.2 PRECIO PARA CASO DE REALIZAR PREPARACIÓN Y SUMINISTRO MATERIAL y PROGRAMACIÓN, SEGÚN LISTADO PUNTO 1.1 EX-WORKS N/OFICINAS E INSTALACIÓN POR PARTE DE QBO21 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y OFERTA: - condiciones de pago s/acuerdo general marco. - el precio sólo es válido para la contratación del conjunto de la obra sin particiones. - bases de cálculo: a) se parte de que se instala a temperatura ambiente. b) También se parte de que se precisa una única barrera de pasillo sin interferir la puerta de servicio y sin necesidad de medidas adicionales. c) el cuadro eléctrico es único para la instalación y a una distancia máxima del fondo del almacén de unos 25 metros. Se parte de que la instalación de cableado se realizará por la trasera con Rejiband a una altura de 2200-2500 mm del suelo en el pasillo del fondo que, como mínimo deberá tener una anchura del orden de 700 mm para la instalación. d) toda la instalación se realizará a temperatura ambiente y sin operar la instalación en frío. - Plazo de entrega a convenir.	21%	29 499,95	1	29 499,95
Condiciones de pago:	A la recepción de la factura			Importe

Total IVA 21%	6 194,99
Total	35 694,94