

Emisor:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

AVICOLA DE GALICIA,S.A.U

BARRAGANS,34
CAMPAÑO
36157 PONTEVEDRA

NIF: A36002236

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ISLA DE PALETIZADO ESTÁNDAR iPalBox 111 ALIMENTACIÓN MANUAL DE PALET VACÍO Y SALIDA - PALETIZADO DE CAJAS CONGELADAS DE SALIDA DE TÚNEL.	21%	68 740,00	1	68 740,00
DISEÑO, SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA ROBOTIZADO DE PALETIZACIÓN DE CAJAS DE CONGELADO SOBRE PALET ALIMENTARIO CON MOSAICO DEL CLIENTE INCLUYENDO 2 REFERENCIAS Y TRAYECTORIAS				
001.- ROBOT paletizador diseñado para los pesos de los envases (máximo 10 kg en garra) para cadencia convencional (10 cajas/minuto) estándar y un alcance máximo de 2000 mm y altura de palet 2100 mm.	21%	0,00	1	0,00
002.- GARRA de manipulado de sacos por sistema según diseño de ingeniería (cogida o neumático) para dos formatos de caja según los envases vistos en la instalación	21%	0,00	1	0,00
003,- AUTÓMATA Y ARMARIO DE CONTROL para el control de la unidad robótica y el almacenamiento de datos así como la interfaz de control de la unidad.	21%	0,00	1	0,00

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
004.- TRANSPORTADOR por camino de rodillos de 2200 mm en gravedad manual con inclinaciones adecuadas para depositar los envases salientes del túnel de congelación y alimentar los mismos al robot paletizador	21%	0,00	1	0,00
005.- VALLADO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD para la celda robotizada distribuido en la zona de salida	21%	0,00	1	0,00
006.- PROGRAMACIÓN de la solución completa en nuestros laboratorios con pruebas previas de entrega según protocolo para visita de cliente. Posteriormente INSTALACIÓN de la solución en el área definida con pruebas de funcionamiento in situ, puesta en marcha con asistencia al cliente durante 1 semana en planta de ingeniero y técnico y posterior soporte remoto durante las primeras operaciones hasta 20 palets conformados en 3 días diferentes.	21%	0,00	1	0,00
007.- ENTREGABLES de la instalación: - formación de usuarios en planta durante puesta en marcha y primeros palets de comisionado - manuales de uso y operación básico y mantenimiento escalón 1 - planos y esquemas eléctricos de la instalación - Certificado de marcado CE de la instalación acorde a Performance Level	21%	0,00	1	0,00

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p>Servicio CONDICIONES DE SUMINISTRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condiciones comerciales: Suministro en sus instalaciones de Cambados - Polígono Industrial puesta en servicio incluida - Quedan fuera del alcance del proyecto: <ul style="list-style-type: none"> a) cualquier tipo de obra civil necesaria incluso para introducir los equipos en planta b) acometidas eléctricas o de datos al punto donde se ubicará el robot y otros equipos auxiliares c) acometidas de redes de datos necesarios para conectar con la red informática de la empresa tanto en cable como inalámbrica a los puntos de control d) cualquier tipo de trámite o licencia para el proyecto con la administración pública e) consumibles o elementos necesarios para las pruebas de paletizado f) operación de cualquier elemento ajeno a la instalación o interconexión con otros sistemas <p>CONDICIONES DE PAGO:</p> <p>40% al pedido, pago a la vista para inicio de proyecto 30% a la llegada a nuestras instalaciones de los equipos principales (robot, garra, armario control), en su caso con derecho del cliente a realizar un test de aceptación FAT (Factory Acceptance Test) en nuestros laboratorios; pago a la vista 20% a la finalización de instalación y primera semana de pruebas funcionales o 20 palets lo que suceda primero, factura a la vista 10% a la finalización de instalación y primera semana de pruebas funcionales, factura a 30 días f.f.</p>	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	A la recepción de la factura	Importe	68 740,00
		Total IVA 21%	14 435,40
		Total	83 175,40