

Emisor:

Enviar a:

**i3TE I MAS D MAS I,SL**

Pol. Ind. A Granxa  
Paralela, 4 - Parcela 119  
36400 Porriño ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

**QBO21, S.L. - Integración Logística**

POCOMACO Parc A3-B  
15190 A Coruña

NIF: B70597166

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
CENTRO DE TRABAJO ISIDRO 1952 P.I. ESPÍRITU SANTO - CAMBRE - A CORUÑA - GRUPO PROFAND TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DERIVADOS DE TRABAJOS IN SITU. REVISION Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y MANIOBRA DE BASES MÓVILES.	21%	0,00	1	0,00
001.- VARIADORES DE FRECUENCIA - 4 Variadores de Frecuencia dañados en la instalación que requieren suministro de elementos nuevos - 2 h de diagnóstico y evaluación * 2 técnicos (sin coste) - 2 h de montaje y configuración de los nuevos elementos (sin coste)	21%	302,00	4	1 208,00
Nota: En el momento inicial apareció dañado 1 elemento y han ido cayendo a medida que se han realizado movimientos en planta por lo que no se descarta que pueda haber nuevas averías.				

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<b>002.- PUESTA EN SEGURIDAD DE PUSADORES "SETAS" DE SEGURIDAD 1 canal</b> - Retirar 1 contacto normalmente abierto - Suministrar 2 contactos normalmente cerrados y conexionar en serie (19 alineaciones *2 = 38 contactos) - Instalar un relé de seguridad para setas de emergencia específico (Performance Level c) - Conducir el conexionado al relé de seguridad - Reprogramación de secuencia - Suministro e instalación nuevas unidades  Estimado: 0,5 h /alineación x 14+5 x 2	21%	52,00	19	988,00
<b>003.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SETAS DE SEGURIDAD</b> - Suministrar 2 contactos normalmente cerrados y conexionar en serie (19 alineaciones *2 = 38 contactos) - Instalar un relé de seguridad para setas de emergencia específico (Performance Level c) - Cableado y material auxiliar	21%	320,00	1	320,00
<b>CONDICIONES DE SUMINISTRO:</b> - plazo de entrega según stock disponible - condiciones de pago materiales al suministro - entrega en instalación y montaje - i3te no realiza auditorías de seguridad de la instalación, limitándose al suministro de los elementos seleccionados bajo directrices del cliente - portes incluidos a obra	21%	0,00	1	0,00

**Condiciones de pago:** Pago a 30 días

Importe	2 516,00
Total IVA 21%	528,36
<b>Total</b>	<b>3 044,36</b>