

Emisor:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

QBO21, S.L. - Integración Logística

Señor ISIDRO SÁNCHEZ
POCOMACO PARCELA A3-B
15190 LA CORUÑA

NIF: B70597166

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p>Observaciones importantes:</p> <p>1.- Tal como se comentó en la reunión celebrada en la Sede de Profand, la instalación se encuentra inestable debido principalmente, al fallo de las fotocélulas de detección de tránsito de palets y al fallo en los accionamientos de las persianas y puertas, así como los detectores de posicionamiento de ambas.</p> <p>2.- Estas dos cuestiones hacen que la operación de la instalación sea compleja. El alcance de la presente oferta no incide en estos puntos sino que ataca otros aspectos de automatización e interface de usuario que mejoran la operativa de la instalación y ayudarán a la resolución y diagnóstico de incidencias cuando se produzcan PERO NO SOLUCIONAN LOS FALLOS DERIVADOS DE FOTOCÉLULAS Y FINALES DE CARRERA.</p> <p>3. Es, por tanto, necesario acometer el cambio de los sensores de fotocélulas. Según nuestro leal saber y entender, sugerimos iniciar la intervención por el cambio de fotocélulas y, posteriormente, la modificación del automatismo aquí propuesta.</p>	21%	0,00	1	0,00

					Importes visualizados en Euros
Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe	
MODIFICACIÓN DE SOFTWARE DE LÓGICA DE CONTROL EN PROFAND CAMBRE incluyendo: - Elaboración del programa de control de caminos de rodillos. Se iniciará por la Calle D. - Retirada del HMI instalado en el armario de control de la cámara 1 y su reinstalación, cableado y puesta en servicio en el armario de control de los caminos de rodillos de alimentación a cámara 1 (zona 1 y zona 2). - Diseño del HMI sobre la pantalla táctil para el manejo de los movimientos manuales y visualización de errores. - Suministrar e Instalar selector de automático/manual independiente para cada una de las 3 calles de entrada - Sustituir los selectores de sentido de entrada o salida situados en las cabinas por un pulsador de entrada o salida (sentido de avance) con luz.	21%	3 890,00	1	3 890,00	
Condiciones comerciales: - Plazo de intervención: a convenir con cliente - condiciones de pago: 30% al pedido, 70% a la puesta en marcha.	21%	0,00	1	0,00	

Condiciones de pago:	Pago a 30 días	Importe	3 890,00
		Total IVA 21%	816,90
		Total	4 706,90