

Emisor:

Enviar a:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

QBO21, S.L. - Integración Logística

POCOMACO Parc A3-B
15190 A Coruña

NIF: B70597166

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p>1 ELECTRIFICACIÓN SEGÚN ESTÁNDAR QBO MOVIRACK DE ALMACÉN TEMPERATURA FRÍO EN PONTEVEDRA (OBRA NUEVA, trabajo a temperatura ambiente)</p> <p>El almacén está compuesto por 10+9 ALINEACIONES de 7 módulos de 2600 + 2 módulos de 2700 de base + 4 alturas y 4400 kg/nivel máx para módulo de 3600 y 3300 kg/módulo para módulo de 2700.</p> <p>PRECIO PARA CASO DE REALIZAR PREPARACIÓN DE MATERIAL E INSTALACIÓN POR NUESTRO PERSONAL Y PUESTA EN MARCHA (incluye desplazamientos, honorarios y dietas comida; No incluye hoteles que irán a cargo QBO21 que se facturarán o cargarán al cliente caso de precisarse).</p> <p>1.- Cuadro General de Acometida, Mando y Maniobra y 1 cuadro por zona - 29123,2 euros 2.- Cuadros embarcados en cada base móvil - 7560,59 euros 3.- Aparamenta de Mando y Maniobra por conjunto rodante de Base Móvil - 8523,09 euros 4.- Sensórica de seguridad antiatropello y general de acceso a pasillo principal con relé para nivel PLd - 22055,39 euros 5.- Acometidas generales - 2305,71 euros 6.- Acometidas por módulo a motores - 3349,53 euros 7.- Acometidas por módulo a Sensores de seguridad antiatropello y pasillos - 386,44 euros 8.- Honorarios Profesionales Programación, instalación y puesta en marcha con Kilometraje 1 viaje ida y vuelta sin hoteles (sólo comidas) - 34401,40 euros 9.- Tableta control WiFi de bases móviles 2 unidades 1 por zona - 1870,00 euros</p>	21%	109 575,35	1	109 575,35

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y OFERTA: - condiciones de pago: * 60% al pedido pago a la vista para compra material * 40% a la puesta en marcha pago a la vista - el precio sólo es válido para la contratación del conjunto de la obra sin particiones. - bases de cálculo: a) se parte de que se instala a temperatura ambiente. b) También se parte de que se precisa una única barrera de pasillo sin interferir la puerta de servicio y sin necesidad de medidas adicionales. c) el cuadro eléctrico es único para la instalación y a una distancia máxima del fondo del almacén de unos 25 metros. Se parte de que la instalación de cableado se realizará por la trasera con Rejiband a una altura de 2200-2500 mm del suelo en el pasillo del fondo que, como mínimo deberá tener una anchura del orden de 700 mm para la instalación. d) toda la instalación se realizará a temperatura ambiente y sin operar la instalación en frío. - Plazo de entrega a convenir s/ stock material tras pedido que contará desde el pago inicial.	21%	0,00		Opción

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe	109 575,35
Total IVA 21%	23 010,82
Total	132 586,17