

Emisor:

Enviar a:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

INTERFOLHAS -Emenda e Comercio de Folha de Madeira, Lda.

Rua Senhora de Campanha,105
4350-322 PORTO
Portugal

NIF: NIPC514.660.260

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Sistema de captura dimensional en línea de ancho y largo de paquetes a la salida de la guillotina, compuesto por: Nota: descuento cliente preferente por sustitución sistema existente	0%	2 940,00	1	2 940,00
001.- Regla óptica para medida de ancho. Dispuesta sobre un pórtico anclado a ambos lados del camino de rodillos, y anclando el cursor al centrador de paquetes, mediremos el ancho ajustado automáticamente por la máquina de transporte de los paquetes ya cortados (sólo para medida de ancho)	0%	0,00	1	0,00
002.- Sensor láser existente para medida de largo	0%	0,00	1	0,00
003.- iBox883, adaptacion de la existente controladora de proceso de guillotina que capturará y procesará los datos capturados por los sensores, realizará la normalización de los datos, asociará los datos a la OF y realizará el registro en la base de datos.	0%	0,00	1	0,00
004.- Software de procesamiento de datos, normalización y registro.	0%	0,00	1	0,00
005.- Elementos mecánicos de fijación de sensores, soportes y tornillería, necesarios para fijar los dos sensores con recuperación del material existente.	0%	0,00	1	0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
006.- Sistema de conexión y cableado para la conexión de los sensores y la controladora iBox. Se asume que se instalará la controladora iBox en el armario de control de la máquina, y se aprovechará el mismo armario para obtener alimentación eléctrica 24VDC para alimentar la iBox.	0%	0,00	1	0,00
007.- Instalación, puesta en marcha, ajustes y pruebas.	0%	0,00	1	0,00
Plazo de entrega: 4-6 semanas desde formalización de pedido (supeditado a suministros).	0%	0,00	1	0,00
Porte e instalación: Incluidos puesto en sus instalaciones				
Infraestructura de red: será necesario disponer de conexión de red ethernet en el armario de control del transportador de paquetes.				
Forma de pago: 30% al pedido, 30% a la puesta en marcha, 40% a 30 días fecha puesta en marcha.				

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe	2 940,00
Total IVA 0%	0,00
Total	2 940,00